Коефіцієнти приведення об'ємів природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу відповідно до методики , затвердженої Наказом Міністерства палива та енергетики України № 116 від 26.02.2004 р. і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України за № 346/8945 від 19.03.2004 р.

Додаток	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
Коефіцієнти коригувааня показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильників зовні приміщень на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника , яка дорівнює або менше 1.0 м. або в разі розміщення лічильника	1,04	1,05	1,05	1,03	1,01	1,00	0,99	0,99	1,00	1,01	1,02	1,03
Коефіцієнти коригувааня показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильників зовні приміщень на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника , яка більше 1.0 м.	1,07	1,07	1,05	1,02	1,00	0,97	0,97	0,97	1,00	1,03	1,05	1,06
Коефіцієнти коригувааня показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильників в опалювальному приміщені на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника , яка дорівнює або менше ніж 0.5 м.	1,03	1,03	1,02	1,00	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	1,00	1,02	1,03
Коефіцієнти коригувааня показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильників в опалювальному приміщені на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника , яка більше ніж 0.5 м. та дорівнює або менше ніж 1,5	1,02	1,02	1,01	0,99	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	1,00	1,01	1,02
Коефіцієнти коригувааня показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильників в опалювальному приміщені на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника , яка більше ніж 1.5 м., або в разі розміщення лічиль	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Коефіцієнти коригувааня показів побутових лічильників газу з елементами температурної компенсації	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00